

**30.10.2012**

## **KONTROLL AV FORTØYNING**

I forbindelse med utstedelse av anleggssertifikat er det et absolutt vilkår etter Nytek-forskriften § 25 at det foretas en *fysisk inspeksjon* av anlegget:

*Anleggssertifikatet kan ikke utstedes før det er foretatt en fysisk inspeksjon av det flytende akvakulturanlegget som sertifikatet gjelder for.*

Anlegget i denne sammenheng omfatter den totale installasjonen med samtlige hovedkomponenter, samt ekstrautstyr. Dette innebærer at også fortøyning skal inspiseres.

Målet med inspeksjonen er å skape sikkerhet for at anlegget, på tidspunkt for utstedelse av sertifikat, oppfyller de generelle krav til teknisk forsvarlighet. Konkret skal det ved gjennomgangen verifiseres at:

- a) hovedkomponentene og ekstrautstyret er i forsvarlig teknisk stand,*
- b) hovedkomponentene passer sammen, og er montert i henhold til brukerhåndbøkene,*
- c) ekstrautstyr er montert forsvarlig og i samsvar med brukerhåndbøker*
- d) de aktuelle hovedkomponentene tåler miljølastene på lokaliteten*

Punkt d skal vurderes på bakgrunn av foreliggende dokumentasjon, men verifikasjon av de tre første punktene må bygge på den fysiske inspeksjonen. Det vil i utgangspunktet være opp til det akkrediterte organet å vurdere hvordan inspeksjonen legges opp og hvordan nødvendig dokumentasjon innhentes. Dokumentasjon brakt til veie av oppdretter kan legges til grunn dersom det anses å gi tilstrekkelig informasjon til å konstatere den tekniske forsvarlighet utstedelsen av anleggssertifikatet skal gi uttrykk for.

